

# AARUP VANDVÆRK

a.m.b.a.

## Formandens beretning for året 2016.

I året 2016 er der blevet udpumpet 173.424 m<sup>3</sup>, det er 1200 m<sup>3</sup> mindre end året før.  
Udpumpet til andre vandværker og brandhaner 2090 m<sup>3</sup>.  
Udfaktureret til forbrugere 148.804 m<sup>3</sup>.  
Dette giver et vandspild på 14,2% der udløser en strafafgift til staten på 33.725,00 kr.  
Det er 10.894,00 kr. mindre end sidste år.

Vores vandspild er stadig ikke tilfredsstillende og vi har derfor i det forgangne år monteret 6 nye sektionsmålere fordelt i byen således vi nemmere kan indkredse vandspildet.  
Disse målinger er sat i gang.

Aarup Vandværks ledningsnet består af hovedledninger – stikledninger og råvandsledninger og samlet er der ca. 50km ledninger.

I det forløbne år har vi udskiftet hovedledningen der er af støbejern fra bredgade 2 til Korsgade.  
Fortsættelse af dette arbejde er endnu ikke planlagt endeligt.

Vi har 4 boringer med 2 på Vandværksvej, samt 2 i Gl. Aarup. Alle 4 boringer er efterset og testet.

Vandkvaliteten bliver testet efter miljøstyrelsens bekendtgørelse og udføres af analysefirmaet Eurofins.

Alle prøver har ikke givet anledning til bemærkninger.

Analyseresultater kan læses på vandværkets hjemmeside.

Vandværkets hårdhedsgrad ligger på 13, hvor 4-8 = blødt. 8-12 = middelhårdt.

12-18 = temmelig hårdt. 18-24 = hårdt. 24-30 = meget hårdt. Større end 30 = særdeles hårdt.

Vandet bliver hårdere fra vest til øst i Danmark

Prissætning af vandet er uændret for indeværende år 2017 på Kr 5,40 hvor den lovpligtige Statsafgift er steget fra Kr. 6,13 til Kr. 6,25.

Tilslutningsbidragene er reguleret efter ” Index for ledningsarbejder pr. 1 oktober ”

Som det fremgår af regnskabet og budgettet for kommende år, forventer bestyrelsen et fortsat positivt resultat og en tilfredsstillende likviditet, således vi kan honorere fremtidige krav tilfredsstillende.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og samarbejdspartnere for et godt samarbejde.

Jørgen Elmbo  
Formand